

365 WILTON AVE
PALO ALTO, CA

1

UNDER FLOOR

→ 20	2X6	PT	20'	MUDSILL
2	4X6	PT	16'	Post
3	4X10	DF#2	18'	GIRDER
1	4X10	↓	20'	↓
4	4X10	↓	14'	↓
40	2X8	↓	20'	Rm / BLOCKS
100	2X8	↓	20'	F/J
→ 1	6X8	↓	20'	HDR
→ 82	4X8 x 3/4	Durastrad		Subfloor

4 Box 3X3X5/8 Sqr HDG
100 5/8 Nds HDG
18 PCZ 4

2 Box 5/8 TITANS 10" HDG
66 5/8 Couplings
66 5/8 X 12" ALCTRED
4 Box A-35 Z-MAX
1 Box LTPC Z-MAX

FIRST FLOOR FRAMING WALLS

90	2X6	DF #2	20'	PLATE
400	2X6	DF #2	104 1/4	Studs
50	2X6	↓	116 1/4	Studs
10	2X4	↓	20'	PLATE
20	2X4	↓	104 1/4	Studs
2	4X6	↓	20'	POST
40	4X6	↓	18'	POST
6	6X6	↓	18'	POST
22	3X6	↓	20'	SW
1	6X12	↓	14'	HDR
2	6X10	↓	20'	HDR
8	6X8	↓	20'	HDR
60	4X12X 1/2	CDX		Ext SHEAR
40	4X10X 1/2	CDX		Int SHEAR
60	2X4	DF#2	14'	BRXING
1	4X10	↓	20'	HDR

6 Box Subfloor 6Lb 3X
3 Box 2 3/8 X 1/48 SCREW SHANK
2 Box 3 1/4 X 1/31 HDG
2 Box 3 1/4 X 1/31
2 Box 1 1/2 X 1/31 ST HDG
1 Box 2 1/2 X 1/48 ST HDG

1st FLOOR FRAMING

1 HFX 12X10
10 Box 3 1/4 X 1/31
1 Box 2 1/2 X 1/31 HDG
6 Box 2 1/2 X 1/31
400 SDS 6"
400 SDS 8"
200 SDS 4 1/2"
56 HDU2
10 HDU5
3 HDU11
12 EPZ 6
2 ECC L Q 44

FRONT PORCH

2	4X8	DF#1	12'	Post
1	4X10	DF#1	22'	HDR
1	4X10	DF#1	10'	HDR

2nd Floor Joist & Beams

	7X18	PSL	21'	F/B#4	1 ECCO 7.1/6
	5 1/4 X 18"	PSL	20'	F/B#7	4 CCQ 7.1/6
+1' →	5 1/4 X 16"	PSL	19'	F/B#2	8 ECCO 5.50/6
+1' →	5 1/4 X 11 7/8" <u>Rip 11 1/4</u>		19'	F/B#3	4 HGUS 5.50/14
+1' →	5 1/4 X 16"	PSL	19'	F/B#5	3 HGUS 5.50/12
	3 1/2 X 11 7/8" <u>Rip 11 1/4</u>		8'	F/B#6	400 SDS 8"
	5 1/4 X 11 7/8" <u>Rip 11 1/4</u>		16'	F/B#5a	60 HDU2
+12' →	5 1/4 X 11 7/8" <u>Rip 11 1/4</u>		20'	F/B#12	30 5/8 X 24" ALL TRIP
	5 1/4 X 14"	PSL	16'	F/B#10,9	60 5/8 Nuts
	5 1/4 X 11 7/8" <u>Rip 11 1/4</u>		14'	F/B#11	10 MST 1 48
	4X12	DF #2	20'	Filler SW	3 Box A-35
32	2X12	DF #2	20'	F/B, Rim/Blocks	1 Box LTP4
26	2X12		18'	F/J	3 Box LUS 210
→ 20	2X12		16'	F/J	1 Box 2 1/2 X .148 ST
14	2X12		12'	F/J	1 Box 1 1/2 X .131 ST
→ 1	5 1/4 X 7 1/2	PSL	12'	POST	3 Box 3 1/4 X .131
→ 2	4X8 X 1/4	ACX		FILLER	4 Box Subfloor 6LUS 3X
40	4X8 X 3/4	Durastrand		Sub Floor 12	2 Box 2 3/8 X .148 ^{SCREW} SHANK

Stairs

4	3 1/4 X 11 7/8	LVL	20'	Stringers
1	3 1/2 X 7 1/2	PSL	10'	Landing HOB
6	2X8	DF #2	16'	Landing
2	2X6	DF #2	20'	Backing Stringers
3	4X8 X 1 1/8	CDX sq Edge		Treads
2	4X8 X 3/4	CDX sq Edge		Risers

Second Floor Framing

60	2X6	DF #2	20'	PLATE
130	2X6	DF #2	18'	Studs
10	2X4		20'	PLATE
10	2X4		18'	Studs
2	6X6		18'	Post/HOR
16	4X6		18'	Post
13	3X6		20'	SW
1	6X10		20'	HOR
5	6X8		20'	HOR
1	4X10		20'	HOR
50	4X12 X 1 1/2	CDX		SHEAR
20	4X10 X 1 1/2	CDX		SHEAR

Second Floor Framing

2	Roll CS16
4	MSTC 40
2	Box 3 1/4 X .131
1	Box 2 1/2 X .131 ST

40 2X4 DF#2 14' BRISIO

		First Floor	Roof	FRAMING
70	2X10	DF #2	20'	Rim/BLOCKS R/R
40	2X10	DF #2	10'	R/R
50	2X6		20'	Pony wall
20	2X12		20'	OVER HANG
20	2X4		20'	↓
20	2X14	ADVANTAGE Plus	20'	FACIA
20	2X4		20'	↓
20	4X4		20'	↓
50	4X8X5/8	CDX TNG		Roof SHEETING
30	2X4	DF#2	20'	BLOCKS
2	4X6	DF#2	20'	BLOCKS / corner

- 4 Box LUS 210
- 4 Box 3 1/4 X 131
- 2 Box 3 1/4 X 131 HDG
- 4 Box A-35
- 2 Box 1 1/2 X 131 ST
- 2 Tyvek 4' ROLLS
- 2 Box 5/8 Plywood clips
- 2 Box 2 3/8 X 148 SCREWS SHANK
- 3 Box Subfloor Glue 3X
- 1 Box ADVANTAGE PRIMER
- 400 TIMBER SCREWS 8" STAINLESS
- 400 SDS 8" SCREWS

		Second Floor	Roof	FRAMING
30	2X10	DF#2	20'	Rim/BLOCKS
40	2X10		16'	R/R
40	2X10		12'	R/R
50	2X6		20'	Pony wall
16	2X12		20'	OVER HANG
16	2X4		20'	↓
16	2X14	ADVANTAGE Plus	20'	FACIA
16	2X4		20'	↓
16	4X4		20'	↓
40	4X8X5/8	CDX TNG		Roof SHEETING
20	2X4	DF#2	20'	BLOCKS
10	4X6		20'	BLOCK STROP

- 2 CMSTC 16 ROLLS
- 1 Box LUS 210
- 4 Box 3 1/4 X 131
- 1 Box 3 1/4 X 131 HDG
- 4 Box A-35
- 1 Box 2 1/2 X 148 ST
- 2 Tyvek 4' ROLLS
- 2 Box 5/8 Plywood clip
- 2 Box Subfloor Glue 3X
- 1 Box ADVANTAGE PRIMER
- 400 Timber Screws 8" STAINLESS
- 400 SDS SCREWS

		MSK Pickup
50	2X6	DF#2 20'
50	2X4	DF#2 20'
20	4X10X1/2	CDX

- 10 ROLLS 12" foam flush
- 10 Roll 9" ↓
- 2 24 BOXES Moist Spg
- 6 ROLLS 5pc FURRING FELT
- 4 PACK PLASTER BLADES
- 2 12-11 BOXES
- 2 12-11 HAMMER TACKER
- 4 GLUE GUNS L