

3877 CORINA WAY, PALO ALTO, CA

1

UNDER FLOOR

18	3X6	PT	20'	MUDSILL
2	3X4	PT	16'	MUDSILL
4	2X10	PT	20'	LIDGER
1	3X8	PT	20'	GIRDER/LEADER
4	4X8		20'	GIRDER
3	4X8		18'	
4	4X8		16'	
3	4X8		14'	
3	4X4		16'	POST
3	4X6		20'	POST/FB
70	2X6		20'	Rim/BLOCKS
30	2X6		18'	F/J
70	2X6		14'	F/J
14	2X4		20'	UNDER GIRDER POST

55 4X8 X 3/4

Sub Floor

5	Box 3X3X5/8 sqw
150	5/8 Nuts HDG
12	HU 48 2-MAX
8	GH 48-8 3X
3	Box SD connector 1 1/2
3	Box SD connector 2 1/2
2	GH 48-8 3X HDG
4	Box A-35 Z-Max
50	LTP4 Z-Max
2	Box LUS 28 Z-Max
12	WS 28-2 Z-MAX
30	PCZ 4
34	5/8 Couplers
34	5/8 X 12" ALLTRED
4	Box 3 1/2 X 131 HDG
3	Box 1 1/2 X 131 ST HDG
1	Box 2 1/2 X 148 ST HDG
4	7/4 Diablo Blades

First Floor FRAMING

56	2X6	DF#2	20'	PLATE
40	2X4	DF#2	20'	PLATE
5	3X6	DF#2	20'	PLATE SW
300	2X6		106 1/4	Slids (E)
30	2X6		112 1/4	Slids Fm Rim
150	2X4		106 1/4	Slids (I)
20	2X4	PT	20'	Slids GARAGE
5	4X4	PT	20'	POST GARAGE
2	4X8	DF#2	20'	POST
2	6X8	DF#2	20'	POST
7	6X6		20'	POST
26	4X6		20'	POST
14	3X6		20'	SW
12	4X4		20'	POST
1	5 1/4 X 11 7/8	LVL	12'	HD 12
1	6X10	DF#2	20'	HD 12
1	6X8		20'	
4	6X6		20'	
3	4X8		12'	
1	3 1/2 X 11 7/8	LVL	12'	
50	2X4	DF#2	14'	BRISAO

First Floor FRAMING

20	HOU2
10	HOU4
2	HOU5
12	EPZ6
8	Box 3 1/2 X 131
1	Box 2 3/8 X 148 HDG
5	Box 2 3/8 X 148 HDG
10	STG 23G
14	EPZ4
1	Box 2 1/2 X 148 ST
1	HUCQ 412
1	Box 7/4 Diablo
2	5pc Diablo 9" 2nd wheel
2	5pc Diablo 9" 2nd wheel
100	SDS 6"
100	SDS 4 1/2"

60 4X10 X 1/2 CDX SHEAR
4 4X8 X 1/2 CDX PT SAFER GURGE

60 SDS 8"

ENTRY / REAR PORCH

2 4X8 PT 10' POST
3 4X4 PT 10' POST
1 7X9 1/2 LVL 23' POST
2 4X10 DF#2 16' HD 12
1 4X6 PT 10' POST
1 6X6 PT 10' POST
1 5 1/4 X 9 1/2 LVL 24' HD 12
2 4X10 DF#2 14'
1 4X10 12'

1 ECCUR W1 7", W3 3 1/2" W2 3 1/2"
1 EPC 8 z 340.43
2 ECCLRQ 4/44
7 HUC 410 2 MAX
2 HU 410 2 MAX
1 EPC 6 z
1 EPC 4 z
1 ECCLRQ 444

SECOND FLOOR JOIST / BEAMS

1 7X11 7/8 LVL 34' F/B
1 7X11 7/8 LVL 28' F/B
1 5 1/4 X 11 7/8 20' F/B 113.85
2 7X11 7/8 20' \$113.85
1 5 1/4 X 11 7/8 16' \$113.85
1 5 1/4 X 11 7/8 14' \$231.81
1 5 1/4 X 11 7/8 12' \$110.19
3 3 1/2 X 11 7/8 12'
1 3 1/2 X 11 7/8 20'
2 3 1/2 X 11 7/8 16'
1 3 1/2 X 11 7/8 18'
1 3 1/2 X 11 7/8 10' \$1249
22 230 X 11 7/8 TJI 26' F/B
10 230 X 11 7/8 16'
20 230 X 11 7/8 12'
14 1 3/4 X 11 7/8 LVL 20'
2 1 3/4 X 11 7/8 LVL 26' Collector
4 4X4 DF#2 16' Collector B/S
40 4X8 3/4 CDX TRG Subfloor

30 LPCZ 4
30 LPCZ 6
1 MGV 5.50/11 Right FLANGE CONCEALED
2 MGV 5.50/11 LEFT FLANGE CONCEALED
1 MGV 5.50/11
1 HMGU 14 1/4 / 11
1 MGV 3 1/2 / 11 Right FLANGE CONCEALED
1 H6US 7.25/12
8 H6US 4/12
10 HU 4/12
90 IUS 2.37/11.88
10 MIV 4.75/11.88
2 H6US 5.50/12
2 Box A-35
2 Box 1 1/2 X.131 ST
2 Box 2 1/2 X.148 ST
4 Box 3 1/4 X.131
5 Box Subfloor 6LUD
2 Box #9 X 2 1/2 OD
3 Poles CS16

SECOND FLOOR FRAMING

40	2X6	DT#2	20'	PLATE	22	U#48
200	2X6	DT#2	92 1/4	Studs	2	U#60
30	2X4		20'	PLATE	8	STG 224
120	2X4		92 1/4	Studs	4	STG 236
3	6X6		16'	Post	4	Box 3 1/4 X .131
14	4X6		16'	Post	3	Box 2 1/2 X .131
6	4X4		16'		1	Box 2 1/2 X .148
8	3X6		16'	SW	1	Box H2.5A
1	6X8		20'	HDR		
5	6X6		20'	HD2		
4	4X8		20'	HDR		
40	2X4		12'	BRACING		
46	4X9 X 1/2	CDX		SHEAR		
1	1 3/4 X 20"	LVL	16'	Bye waker	10	47 LF
1	1 3/4 X 16"	LVL	8'	Bye waker		

STAIRS

4	1 3/4 X 11 7/8	LVL	20'	Stringers
2	4X8 X 1 1/8	CDX		TRAD
2	4X8 X 3/4	CDX		RISERS
10	2X6	DT#2	16'	LANDING

FIRST FLOOR C/J n BEAMS

4	1 3/4 X 7 1/2	LVL	16'	C/B	10	HU 11
1	1 3/4 X 11 7/8	LVL	22'	C/O	10	HU 8
3	3 1/2 X 11 7/8	LVL	20'	C/B	3	Box LUS 26
2	4X12	DT#2	20'	C/B FLAT	6	HU 412
1	4X6	DT#2	20'	C/B FLAT	20	LPCZ 6
12	2X8		20'	FLAT	10	LPCZ 4
30	2X6		20'	C/J	4	HU 412
40	2X6		16'	C/J	1	Box LUS 28
30	2X6		14'	C/J	1	Box LUS 26-2

Lower Roof FRAMING

4	2X10	DT#2	22'	H/V	300	SDS 3 1/2
10	2X10		20'	H/V - LROCK	4	Box LUS 50
3	2X10		16'	H/V	3	Box A-35
3	2X10		12'		1	Box 1/2 P/and Clips
40	2X8		20'	P/R	2	Box 1 1/2 X .131 ST
30	2X8		18'	P/R	2	Box 3 1/4 X .131

20	2X8	DF#2	16'	P/R
20	2X8	↓	14'	P/R
20	2X8	↓	12'	P/R
16	2X8	VINTAGE	20'	FACIA
60	4X8X1 1/2	TECH SHIPD		SHRATTIV ↓

2	Box 2 1/2 X. 131
20	1/2 X 6" MASON BOTTLS
40	1/2 Pound WACHRS
20	1/2 NUTS

SECOND FLOOR		C/T n BEAM	
2	3 1/2 X 9 1/2	LVL	18' C/B
1	3 1/2 X 7 1/2	LVL	18' C/B
2	1 3/4 X 7 1/2	LVL	12'
1	3 1/2 X 7 1/2	LVL	10'
2	1 3/4 X 7 1/2	↓	20'
2	3 1/2 X 7 1/2	↓	12'
1	3 1/2 X 7 1/2	↓	10' Ridge Support
1	4X6	DF#2	8' ↓

22	LPCZ 6
20	LPCZ 4
12	HUF
2	Box LUS 26
20	LUS 26-2
1	Box 3 1/2 X. 131
1	Box 1 1/2 X. 131 ST

SECOND FLOOR		Roof FRAMING	
6	2X10	DF#2	20' Ridge
6	2X10	↓	22' H/V
4	2X10	↓	18'
8	2X10	↓	14'
20	2X6	↓	20'
30	2X6	↓	16'
30	2X6	↓	14'
30	2X8	↓	12'
10	2X8	VINTAGE	20' ↓
70	4X8X1 1/2	TECH SHIPD	SHRATTIV
80	2X4	DF#2	Sofit

40	1/2 X 6" M.B
80	1/2 Pound WACHRS
40	1/2 NUTS
5	Box LS 50
3	Box A-35
1	Box H 2.5 A
1	Roll CS 16
2	Box 3 1/2 X. 131
3	Box 2 1/2 X. 131
2	Box 1 1/2 X. 131 ST
1	Box 2 1/2 X. 148 ST

38-2 CORNER UNIT, PHOENIX, AZ

Upper Floor

8	3X6	PT	20'	MUDSILL
2	3X4	PT	16'	MUDSILL
4	2X10	PT	20'	LIDGER
1	3X8	PT	20'	GIRDER/LEDGER
4	4X8		20'	GIRDER
3	4X8		18'	
4	4X8		16'	
3	4X8		14'	
3	4X4		16'	
3	4X6		20'	POST
70	2X6		20'	POST/FB
30	2X6		18'	Rim/BLOCKS
70	2X6		14'	F/J
14	2X4		20'	F/J

UNDER GIRDER POST

Sub Floor

55 4X8 X 3/4

FIRST FLOOR FRAMING

56	2X6	DF#2	20'	PLATE
40	2X4	DF#2	20'	PLATE
5	3X6	DF#2	20'	PLATE SW

- 5 Box 3X3X8 SCL
- 150 5/8 Nuts HDG
- 12 HU 48 Z-MAX
- 8 GH 48-S 3X
- 3 Box SD connector 1 1/2
- 3 Box SD connector 2 1/2
- 2 GH 48-8 3X
- 4 Box A-35 Z-MAX
- 50 LTP4 Z-MAX
- 2 Box LOS 28 Z-MAX
- 12 LOS 28-2 Z-MAX
- 30 PCZ 4
- 34 5/8 Couplers
- 34 5/8 X 12" ALLTRED
- 4 Box 3/4 X 131 HDG
- 3 Box 1 1/2 X 131 ST HDG
- 1 Box 2 1/2 X 148 ST HDG
- 4 7/4 DIBED BLADES
- 8 Box Sub Floor Glue
- 3 Box #8 X 2 1/4 QD HDG
- 1 Box SD SINKERS